



**RollTec®**

## Schelă mobilă de montaj

- Verificată TÜV/AP, capacitate de încărcare 200 kg/m<sup>2</sup>
- Montaj rapid, fără scule, schela din aluminiu se compune din numai 5 elemente tipizate
- Dimensiunile reduse permit trecerea fără probleme sub tocul ușii în stare montată
- Prin platforma reglabilă pe înălțime treaptă cu treaptă schela poate fi utilizată facil pe trepte și praguri
- Ideal pentru lucrări interioare



Înălțime de lucru de până la m <b>A</b>		2,90
Înălțime m <b>B</b>		0,90
Înălțime schelă m <b>C</b>		1,80
Greutate totală kg		24,0
<b>Listă articole:</b>	<b>Art. nr.</b>	<b>710307</b>
Roată ø 125 mm	714107	4
Platformă 1,50 x 0,60 m	711304	1
Ramă verticală 1,75 x 0,65 m	715050	2
Diagonală	712707	1
Contrafișă	712806	1
Greutate transportată	Lungime m	2,05
	Lățime m	0,80
	Înălțime m	0,14

